



Ingeniería Eléctrica, Electrónica  
Telecomunicaciones, Redes,  
Seguridad, Soluciones,  
Innovación Tecnológica,  
Infraestructura Civil & T.I.

COTIZACION No 02603-1115  
RUC: 1792377668001

MERCTELECONTROL DEL ECUADOR CÍA. LTDA.

Nombre Cliente: FUNDACION TEATRO NACIONAL SUCRE  
Atención: ING. HOMERO DUQUE  
RUC:  
DIRECCIÓN:  
TELEFONO:

Fecha : 02-03-2026  
No. PDD: dat49qA  
CPC: 841600111  
Proyecto: MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO, AIRE ACONDICIONADO DEL TEATRO SUCRE Y VARIEDADES

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	V/UNIT.	TOTAL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADO TEATRO SUCRE Y TEATRO VARIEDADES				
1	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT SAMSUNG ASV18PSBAN, incluye: revisión del sistema eléctrico, revisión y compensación de carga refrigerante, lavado de serpentín con químico, limpieza de filtros, limpieza de rejillas, pruebas de funcionamiento. Mano de obra para el mantenimiento de unidad condensadora, incluye: revisión del sistema eléctrico, lavado interno con químico, limpieza de filtros, limpieza de rejillas, pruebas de funcionamiento, correccion de pintura y oxido.	UNIDAD	\$560,00	\$560,00
1	COMPRESOR DE AIRE CAMPBELL HAS VT629004AJ, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA, LUBRICACION, CAMBIO DE ACEITE	UNIDAD	\$340,00	\$340,00
3	AIRE ACONDICIONADO EVERWELL MA1822, incluye: revisión del sistema eléctrico, revisión y compensación de carga refrigerante, lavado de serpentín con químico, limpieza de filtros, limpieza de rejillas, pruebas de funcionamiento. Mano de obra para el mantenimiento de unidad condensadora, incluye: revisión del sistema eléctrico, lavado interno con químico, limpieza de filtros, limpieza de rejillas, pruebas de funcionamiento, correccion de pintura y oxido.	UNIDAD	\$560,00	\$1.680,00
1	AIRE ACONDICIONADO INNOVAIR 12 BTU SPLIT, incluye: revisión del sistema eléctrico, revisión y compensación de carga refrigerante, lavado de serpentín con químico, limpieza de filtros, limpieza de rejillas, pruebas de funcionamiento. Mano de obra para el mantenimiento de unidad condensadora, incluye: revisión del sistema eléctrico, lavado interno con químico, limpieza de filtros, limpieza de rejillas, pruebas de funcionamiento, correccion de pintura y oxido.	UNIDAD	\$560,00	\$560,00
1	AIRE ACONDICIONADO INNOVAIR 24 BTU SPLIT, incluye: revisión del sistema eléctrico, revisión y compensación de carga refrigerante, lavado de serpentín con químico, limpieza de filtros, limpieza de rejillas, pruebas de funcionamiento. Mano de obra para el mantenimiento de unidad condensadora, incluye: revisión del sistema eléctrico, lavado interno con químico, limpieza de filtros, limpieza de rejillas, pruebas de funcionamiento, correccion de pintura y oxido, correccion de fugas en tubería.	UNIDAD	\$760,00	\$760,00
				\$3.900,00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS TEATRO SUCRE Y TEATRO VARIEDADES				
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de: 18 controladoras modelo AR-721E-X, 31 lectoras de acceso, 18 pulsadores fuentes de alimentación, transformadores de voltaje, baterías, cerraduras. Configuración de aplicativo SOYAL Server; Configuración de IPs y puertos para NODOS; Configuración de Cliente SOYAL Configuración y actualización de usuarios; Configuración y actualización de puertas, grupos, accesos; Visualización de reportes diarios, semanales, mensuales; Habilitación y bloqueo de tarjetas de acceso; Pruebas de funcionamiento. Provision de modulos 485 a ethernet; Provisión de 50 tarjetas codificadas compatibles con lectoras HID; Soporte tecnico 24/7 por 6 meses. Adicionalmente por la antigüedad del sistema se requiere un analisis termografico de cada una de las fuentes, incluyendo su cableado. Conforme el analisis de termografia el proveedor debera considerar realizar el remplazo de las fuentes que superen una temperatura de 40 grados celcius, adicinalmente las fuentes actualmente se encuentran cableadas a un circuito cercano de tomacorriente, para lo cual obligatoriamente se debe incorporar una protexion termica a la entrada que no afecte a la instalacion electrica y desconecte en caso de falla. Adicionalmente considerar el remplazo de lector de proximidad weigand marca HID de la puerta principal del data center. Considerar la adhesion de una tarjeta de control de dos puertas para la puerta de la Direccion, y la revision y remplazo de ser requerido de su cableado, la misma que actualmente no se enrola al sistema.	U	\$5.170,00	\$5.170,00

DETALLES DE PAGO

FORMA DE PAGO:	100% CONTRA ENTREGA
TIEMPO ENTREGA:	10 DIAS
VIGENCIA DE LA OFERTA:	45 DIAS
GARANTIA:	6 MESES

SUBTOTAL:	\$ 9.070,00
15% I.V.A.	\$ 1.360,50
TOTAL	\$ 10.430,50

CONDICIONES COMERCIALES Emitir orden de compra a nombre de MERCTELECONTROL DEL ECUADOR CIA. LTDA.  
Transferencia a nombre de: MERCTELECONTROL, RUC 1792377668001 Cuenta Corriente Banco Pichincha 2100030843

MERCTELECONTROL CÍA LTDA